

PROJEKAT	Tramvajski most – reka Sava
DATUM	Novembar 2007.
NARUČILAC	INTERMOST ad, Beograd
DELATNOST	Mostogradnja
LOKACIJA	Zemunski put, Beograd
PROIZVODI	PENETRON ADMIX, PENETRON

OPIS PROJEKTA: Tehnološki zahtev od strane naručioca materijala podrazumevao je izradu hidroizolacije betonske površine na kojoj već posle 24 časa moraju da se nastave radovi (postavljanje tramvajskih šina).

Problem je razrešen korišćenjem dva materijala iz PENETRON Sistema:

- PENETRON ADMIX je dodat u beton neposredno pre ugradnje (1% u odnosu na cement), a potom je (odmah po početnom vezivanju betona) premazivanjem nanesen
- PENETRON (1.5 kg/m²).

Radovi su nastavljeni 12 sati posle nanošenja PENETRON, na potpuno obezbeđenoj vodonepropusnoj betonskoj strukturi.



